# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
## Droga wewnętrzna / Zieleń

Skala 1:10




1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
3. PODBUDOWA BETONOWA B10
4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU
5. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm
6. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
7. ŁAWA BETONOWA B15 Z OPOREM

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY BIURA JEST ZABRONIONE

| Zmiana | Wyszczególnienie | Podpis | Data |
|---|---|---|---|
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW sp. z o.o. BSP Biprokabel
ul. Jagiellońska 103 85-027 Bydgoszcz tel.centrala +48 3413241 fax +48 052 3412578 e-mail biuro@biprokabel.com.pl

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej na potrzeby dydaktyczne wydziałów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Poniatowskiego 12 ( dz. 399/2, 362/1, 159/2 )

Przedmiot – Rodzaj opracowania: SZCZEGÓL KONSTRUKCYJNY

Pracownia TP — Stadium: Projekt budowlano–wykonawczy

| Stanowisko | Nazwisko, uprawnienia i specjalność | Data | Podpis | SKALA RYS. |
|---|---|---|---|---|
| Projektant | inż. Krzysztof Żarkow<br>upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi – nr GP-KZ-7342/570/94 | 30.01. 2010 | | 1:500 |
| Opracował | mgr inż. Izabela Maciaszek | | | NR ARCH. 6514 |
| Sprawdził | mgr inż. Mieczysław Antoniak<br>upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi – nr GP-KZ-7342/511/94 | 30.01. 2010 | | NR RYS. P–9 |