

| Lp.                                                            | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                       | j.m. | Poszcz | Razem  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>PRZEDMIAR</b>                                               |                     |                                                                                                                                                         |      |        |        |
| <b>Instalacja oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku</b> |                     |                                                                                                                                                         |      |        |        |
| 1                                                              | KNR 5-08<br>0508-03 | Montaż z podłączeniem na wysięgniku oprawy ledowej w obudowie aluminiowych IP65                                                                         | szt. |        |        |
|                                                                |                     | 1                                                                                                                                                       | szt. | 1.000  |        |
|                                                                |                     |                                                                                                                                                         |      | RAZEM  | 1.000  |
| 2                                                              | KNR 5-08<br>0508-03 | Montaż z podłączeniem na wysięgniku oprawy ledowej w obudowie aluminiowych IP65                                                                         | szt. |        |        |
|                                                                |                     | 1                                                                                                                                                       | szt. | 1.000  |        |
|                                                                |                     |                                                                                                                                                         |      | RAZEM  | 1.000  |
| 3                                                              | KNR 5-08<br>0226-04 | Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach betonowych za pomocą kołków rozporowych                                                            | m    |        |        |
|                                                                |                     | 50                                                                                                                                                      | m    | 50.000 |        |
|                                                                |                     |                                                                                                                                                         |      | RAZEM  | 50.000 |
| 4                                                              | KNR 5-08<br>0212-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) ułożone w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m    |        |        |
|                                                                |                     | 50                                                                                                                                                      | m    | 50.000 |        |
|                                                                |                     |                                                                                                                                                         |      | RAZEM  | 50.000 |
| 5                                                              | KNR 5-08<br>0402-01 | Montaż wyłącznika zmierzchowego wraz z podłączeniem dla oprawy zewnętrznej na elewacji budynku                                                          | szt. |        |        |
|                                                                |                     | 2                                                                                                                                                       | szt. | 2.000  |        |
|                                                                |                     |                                                                                                                                                         |      | RAZEM  | 2.000  |