
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa systemu CCTV DS Łużycka
ADRES INWESTYCJI : ul. Łużycka Bydgoszcz
INWESTOR : UKW Bydgoszcz
ADRES INWESTORA : J.K.Chodkiewicza 30 Bydgoszcz
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-15 0109-03	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-15 0109-10	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR AT-15 0109-11	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR AL-01 0502-06	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna do 16 wejść video	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Dostawa patchcordów	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR AT-15 0109-14	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - montaż KVM	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR AT-15 0109-14	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AT-13 0104-07	Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 20 cm, śr. rury do 25 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR AT-13 0106-01	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
15	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		6	linia	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	91.3400	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	16 kanałowy panel połączeniowy z dystrybucją zasilania	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
2.	ADAPTER NVB-3010JB DO KAMER Z SERII 3000	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
3.	DYSK TWARDY WD PURPLE 3.5" 4TB SATA/ 600 64MB CACHE	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
4.	EDIMAXEKUAK4 - Przełącznik KVM 4xmysz	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
5.	Kabel UTP kat.5e	m	220.0000		220.0000	0.00	0.00	
6.	KAMERA IP D/N NVIP-2DN3001V/IR-1P	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
7.	KAMERA IP D/N NVIP-3DN3052H/IR-1P	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
8.	listwa instalacyjna z pokrywą 20x16	m	41.6000		41.6000	0.00	0.00	
9.	LISTWA ZASILAJĄCA 230VAC - 8 GNIAZD	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
10.	MONITOR 22" KOLOR LW22LED	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
11.	Półka Rack wysuwana	kpl.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
12.	przepust z rury z tworzywa sztucznego	szt.	4.0400		4.0400	0.00	0.00	
13.	PRZEWÓD CROSS-BNC/0.8M	szt	32.0000		32.0000	0.00	0.00	
14.	REJESTRATOR IP 9 KAN. NVR-5609	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
15.	SWITCH 9-PORTOWY S98 DLA 8 KAMER IP	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
16.	szafa dystrybucyjna wisząca	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
17.	SZAFRA RACK WISZĄCA ZŁOŻONA 9U/ 600X450	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
18.	UCHWYT BCS-AT48	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
19.	Uchwyt monitora	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
20.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł