

PONIATOWSKIEGO 12 ZIELEŃ -PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie trawników
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Poniatowskiego 12
INWESTOR : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 30
BRANŻA : Tereny zielone

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zenon Jaszewski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2017r

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wykonanie trawników , uzupełnienie warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm, miejsc po rozbiórce fundamentu żelbetowego, zasypki ziemią urodzajną powierzchni ubogich w próchnicę.			
1 d.1	KNR 2-21 0215-01 p.a.	Oprysk starej darni i chwastów herbicydem 40.0*1.50+4.50*4.50+20.5*20.5+5.76*2.5*0.5+11.65*19.0+21.84*9.0+80*6.92+11.0*6.78+27.0*2.5+6.0*13.0+22.0*9.0+19.0*31.0+14.0*6.0	m ² m ²	 2570.2900	
				RAZEM	2570.2900
2 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament od strony bloków 9.0*0.21*0.40	m ³ m ³	 0.756	
				RAZEM	0.756
3 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - gruz z rozbiórki fundamentu i z trawnika przy grabieniu 0.756+1.0	m ³ m ³	 1.756	
				RAZEM	1.756
4 d.1	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu I-II 2570.29	m ² m ²	 2570.290	
				RAZEM	2570.290
5 d.1	KNR 2-21 0207-03	Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu I-II 2570.29	m ² m ²	 2570.290	
				RAZEM	2570.290
6 d.1	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia 2570.29	m ² m ²	 2570.290	
				RAZEM	2570.290
7 d.1	KNR 2-21 0215-05	Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego sprzętem motorowym w terenie płaskim 2570.29	m ² m ²	 2570.290	
				RAZEM	2570.290
8 d.1	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 2490.04	m ² m ²	 2490.040	
				RAZEM	2490.040
9 d.1	kalk. indywid.	Przywóz mieszanki ziemi urodzajnej z torfem z odl 10 km (na terenie rozebranego boiska do koszykówki, na terenie rezebranej nawierzchni drogowej) (100)*0.10	m ³ m ³	 10.0000	
				RAZEM	10.0000
10 d.1	KNR 2-21 0211-01 + KNR 2-21 0211-02x8	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 10 cm 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000