

## PONIATOWSKIEGO 12 ZIELEŃ PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie trawników  
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Poniatowskiego 12  
INWESTOR : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Bydgoszczy  
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 30  
BRANŻA : Tereny zielone

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zenon Jaszewski  
DATA OPRACOWANIA : luty 2018r

INSPEKTOR NADZORU  
  
uprawnienia powołane do kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Inżynier Budowlany

| Lp. | Podst                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz    | Razem     |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1   |                                    | <b>Wykonanie trawników , uzupełnienie warstwą ziemi urodzajnej gr. 10 cm, miejsc po rozbiórce fundamentu żelbetowego, zasypki ziemią urodzajną powierzchni ubogich w próchnicę.</b> |                |           |           |
| 1   | KNR 2-21                           | Oprysk starej darni i chwastów herbicydem                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1 | 0215-01 p.a.                       | 40.0*1.50+4.50*4.50+20.5*20.5+5.76*2.5*0.5+11.65*19.0+21.84*9.0+80*6.92+11.0*6.78+27.0*2.5+6.0*13.0+22.0*9.0+19.0*31.0+14.0*6.0                                                     | m <sup>2</sup> | 2570.2900 |           |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM     | 2570.2900 |
| 2   | KNR 4-01                           | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament od strony bloków                                                                                                  | m <sup>3</sup> |           |           |
| d.1 | 0212-03                            | 9.0*0.21*0.40                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0.756     |           |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM     | 0.756     |
| 3   | KNR 4-01                           | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - gruz z rozbiórki fundamentu i z trawnika przy grabieniu                                           | m <sup>3</sup> |           |           |
| d.1 | 0108-11<br>0108-12                 | 0.756+1.0                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1.756     |           |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM     | 1.756     |
| 4   | KNR 2-21                           | Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu I-II                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1 | 0207-01                            | 2570.29                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2570.290  |           |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM     | 2570.290  |
| 5   | KNR 2-21                           | Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu I-II                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1 | 0207-03                            | 2570.29                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2570.290  |           |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM     | 2570.290  |
| 6   | KNR 2-21                           | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia                                                                                                             | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1 | 0401-01                            | 2570.29                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2570.290  |           |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM     | 2570.290  |
| 7   | KNR 2-21                           | Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego sprzętem motorowym w terenie płaskim                                                                                                | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1 | 0215-05                            | 2570.29                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2570.290  |           |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM     | 2570.290  |
| 8   | KNR 2-21                           | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1 | 0702-01                            | 2570.29                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2570.290  |           |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM     | 2570.290  |
| 9   | kalk. indywid.                     | Przywóz mieszanki ziemi urodzajnej z torfem z odl 10 km (na terenie rozebranego boiska do koszykówki, na terenie rezebranej nawierzchni drogowej)                                   | m <sup>3</sup> |           |           |
| d.1 |                                    | (100)*0.10                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 10.0000   |           |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM     | 10.0000   |
| 10  | KNR 2-21                           | Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub.warstwy 10 cm                                                                                       | m <sup>2</sup> |           |           |
| d.1 | 0211-01 +<br>KNR 2-21<br>0211-02x8 | 100                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 100.000   |           |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                     |                | RAZEM     | 100.000   |