

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		RUSZTOWANIA DO ROBÓT			
1 d.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 15.15*17.00+15.15*17.0+5.60*8.70+32*11+8.70*1.50+31.0*11.0+5.53*7.60+9.0*4.0	m ² m ²	 1347.898	
2 d.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - czas pracy 15.15*17.00+15.15*17.0+5.60*8.70+32*11+8.70*1.50+31.0*11.0+5.53*7.60+9.0*4.0	m ² m ²	 1347.898	
2				RAZEM	1347.898
2		ROBOTY KONSERWATORSKIE TYNKU ŚCIAN			
3 d.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 elewacja zachodnia 0.50*0.50+0.80*0.60+0.7*1+1.04*0.6 elewacja południowa 0.30*1.0+2.0*(0.50+0.60)+0.50*1.0+1.50*3.9+1.10*1.60+1.50*1.80 elewacja wschodnia 1.0*0.30+0.30*0.30+1.20*0.30 0.50*0.40 elewacja zachodnia 0.75*0.50*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.054 13.310 0.750 0.200 0.750	
4 d.2	KNR AT- 26 0103- 02	Zabezpieczenie okien folią elewacja zachodnia 1.27*2.38*2+0.54*1.08*2+0.92*1.95*2+1.20*2.16+1.04*1.20*2 elewacja południowa 2.35*1.80*10+1.27*2.17*8+0.87*1.57*2+1.05*1.5+1.85*2.0+1.0*1.8*2+1.20*3.0*2+1.05*1.87*5 elewacja wschodnia 1.28*3.20+2.35*3.20+1.39*3.20*2+2.35*3.20 1.39*0.85+1.0*1.71*3+1.0*1.50*2 elewacja zachodnia 2.50*2.56*3+1.50*2.56*5+2.20*2.45+1.50*2.4*2+1.80*2.30*10+0.35*1.0*2+0.65*1.50*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 15.888 92.972 28.032 9.312 95.040	
5 d.2	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy .MS Fasadenputz.-wap.-uzupełnienie 17.064	m ² m ²	 17.064	
6 d.2	KNR AT- 26 0304- 05	Wzmacnianie powierzchni tynku preparatami płynnymi z oczyszczeniem powierzchni tynków z luźnej farby ręcznie (całość tynków) elewacja zachodnia 1.50*4.22*2+2.70*1.20+1.20*0.45*4+1.20*0.87*2+2.6*1.2+4.22*1.20+4.22*1.20+2.38*1.20+0.55*1.20*2+1.20*1.50*0.50+1.60*1.45*3 elewacja południowa 2.85*3.25+6.15*13.79+11.53*6.15+8.10*3.0+3.14*2.69*5.40 elewacja wschodnia 5.23*13.87+1.05*0.85*2+1.05*1.92*2+1.05*4.05*2+1.05*5.76*2+1.05*1.05*7.50*2 elewacja północna 5.66*12.64+5.66*9.76+8.89*3.73+4.45*1.64*.50*2 5.53*3.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 45.432 234.892 115.496 167.242 16.590	
7 d.2	KNR AT- 26 0301- 02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 579.662	m ² m ²	 579.662	
8 d.2	KNR AT- 26 0301- 03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm - krotność 2 Krotność = 2 579.662	m ² m ²	 579.662	
				RAZEM	579.662

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	579.662
9	KNR AT- d.2 26 0303- 01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą np tikkurila FINNGARD ELASTOMERIC	m ²		
		579.662	m ²	579.662	
				RAZEM	579.662
3		ROBOTY KONSERWATORSKIE MURU ELEWACJI Z CEGŁY ELEWACYJNEJ			
3.1		USUNIĘCIE GRAFITTI I PLAMY Z FARBY OLEJNEJ Z MURU			
10	TZKNBK d.3.1 VIII 05- 147	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich - usunięcie grafitti	m ²		
		1.20*2.40+3.14*0.15*0.15*2+1.62*0.60+1.04*0.70+1.97*3.71	m ²	12.030	
				RAZEM	12.030
3.2		WYKUCIE Z MURU RÓŻNYCH ELEMENTÓW STALOWYCH, KABLI ETC			
11	KNR 4-01 d.3.2 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - elementy uchwytów, wsporników itp 3+14+2+4	szt.		
			szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
12	KNR 4-01 d.3.2 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3.3		ROZBIÓRKA ZAMURÓWKI OKNA OD STRONY PÓŁNOCNEJ I PONOWNE ZAMUROWANIE CEGŁĄ ELEWACYJNĄ ZBLIŻONĄ DO HISTORYCZNEJ			
13	TZKNBK d.3.3 IV -543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap.	m ³		
		0.73	m ³	0.730	
				RAZEM	0.730
14	TZKNBK d.3.3 IV -437	Uzupełnienie muru z ceg.budowlanej licowej na zaprawie cem.-wap.poziomej gr. 1c	m ³		
		0.73	m ³	0.730	
				RAZEM	0.730
3.4		UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW MURU CEGLANEGO			
15	TZKNBK d.3.4 IV -64	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg. - uzupełnienie cegłą elewacyjną dopasowaną do istniejącej lub rozbiórkową	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
3.5		RENOWACJA ELEWACJI Z CEGŁY ELEWACYJNEJ			
16	TZKNBK d.3.5 VIII 05- 147	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich preparatem Glasspudermehl R+M+S	m ²		
		642	m ²	642.000	
				RAZEM	642.000
17	TZKNBK d.3.5 VIII 05- 141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		642	m ²	642.000	
				RAZEM	642.000
18	TZKNBK d.3.5 IV -99	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu	msc		
		200	msc	200.000	
				RAZEM	200.000
19	TZKNBK d.3.5 VIII 05- 135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem za- prawy Fugenmortel	m ²		
		642	m ²	642.000	
				RAZEM	642.000
20	KNR 0-26 d.3.5 0639-01	Impregnacja biobójcza preparatem Grunbelag Entterner metodą natryskową	m ²		
		768	m ²	768.000	
				RAZEM	768.000
21	TZKNC N- d.3.5 K/VI 4/5-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie polimetakrylanu metylu w układzie polimer monomer (kity jednobarwne)- restauriermortel SK-R+M	dm ²		
		200	dm ²	200.000	
				RAZEM	200.000
22	KNR 0-26 d.3.5 0639-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni cegły elewacyjnej preparatami płynnymi FUNKOSIL SNL- natryskowo	m ²		
		642	m ²	642.000	
				RAZEM	642.000
4		ROBOTY KONSERWATORSKIE COKOŁU GRANITOWEGO			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.4	TZKNBK VIII 05- 147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich preparatem Glasspudermehl	m ²		
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
24 d.4	TZKNBK VIII 05- 141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
25 d.4	TZKNBK VIII 05- 135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem za- prawy Fugenmortel	m ²		
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
26 d.4	TZKNC N- K/VI 4/5-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie polimetakrylanu metylu w układzie polimer monomer (kity jednobarwne)- restauriermortel SK-R+M	dm ²		
		125	dm ²	125.000	
				RAZEM	125.000
27 d.4	KNR 0-26 0639-01	Impregnacja biobójcza preparatem Grunbelag Entterner metodą natryskową	m ²		
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
28 d.4	KNR 0-26 0639-01 analogia	Hydrofobizacja powierzchni cegły elewacyjnej preparatami płynnymi FUNKOSIL SNL- natryskowo	m ²		
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
5		NAPRAWA AŻUROWEJ BALUSTRADY TARASU NAD KLATKA SCHODOWĄ			
29 d.5	TZKNBK IV -64	Uzupełnienie ścian na zapr.cem.-wap.o grub. 1/2 ceg.- przemurowanie balustrady z cegł klinkierowych wg programu konserwatorskiego	m ²		
		13.50*1.10	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
6		REMONT KONSERWATORSKI STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ			
30 d.6		Remont konserwatorski stolarki drzwiowej zewnętrznej 3 szt wg programu konser- watorskiego	m ²		
		2.25*1.05*2+1.35*2.32+0.68*0.68*3.14*0.50	m ²	8.583	
				RAZEM	8.583

