Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1 Blok A - sale nr 137, 138, 140, WC-damskie /5 szt - załącznik nr 1/				
1 Kalkulacja własna Zabezpieczenie podłóg folią	22,500		m2	
2 KNR 19/930/11 (1) Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV w kolorze białym, okna rozwierane i uchylno-rozwierane o wymiarach 168x222 cm z nawiewnikiem higrosterowanym	18,648		m2	
3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: - podokienniki z blachy nie nadającej się do użytku	1,092		m2	
4 Kalkulacja własna Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze brązowym szer. 13 długości 168 cm z zakończeniami z PCV	8,400		m	
5 Kalkulacja własna Parapet wewnętrzny /nakładka z PCV/ w kolorze białym szer. 55 długości 168 cm z zakończeniami z PCV	8,400		m	
6 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, okna drewniane	1,870		m3	
7 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)	1,870	15,00	m3	
8 Kalkulacja własna Utylizacja okien i parapetów	1,870		m3	
2 Blok A - sale nr 134, 135, 136, /5 szt - załącznik nr 2/				
9 Kalkulacja własna Zabezpieczenie podłóg folią	22,500		m2	
10 KNR 19/930/11 (1) Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV w kolorze białym, okna rozwierane i uchylno-rozwierane o wymiarach 231x220 cm z nawiewnikiem higrosterowanym	25,410		m2	
11 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: - podokienniki z blachy nie nadającej się do użytku	1,502		m2	
12 Kalkulacja własna Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze brązowym szer. 13 cm i długości 231 cm z zakończeniami z PCV	11,550		m	
13 Kalkulacja własna Parapet wewnętrzny /nakładka z PCV/ w kolorze białym szer. 55 długości 231 cm z zakończeniami z PCV	11,550		m	
14 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, okna drewniane	2,549		m3	
15 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)	2,549	15,00	m3	
16 Kalkulacja własna Utylizacja okien i parapetów	2,549		m3	
3 Blok B - korytarz - I piętro /3 szt - załącznik nr 3/				
17 Kalkulacja własna Zabezpieczenie podłóg folią	13,500		m2	
18 KNR 19/929/11 (1) Wymiana okien zespolonych na okna z PCV w kolorze białym, okna rozwierane i uchylno-rozwierane o wymiarach 150x220 cm z nawiewnikiem higrosterowanym	9,900		m2	
19 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: - podokienniki z blachy nie nadającej się do użytku	0,585		m2	
20 Kalkulacja własna Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze brązowym szer. 13 cm i długości 150 cm z zakończeniami z PCV	4,500		m	
21 Kalkulacja własna Parapet wewnętrzny z PCV w kolorze białym na konstrukcji mocującej do ściany szer. 50 i długości 150 cm z zakończeniami z PCV - bez montażu do przekazania inwestorowi	4,500		m	
22 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, okna drewniane	0,765		m3	
23 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)	0,765	15,00	m3	
24 Kalkulacja własna Utylizacja okien i parapetów	0,765		m3	
4 Blok A - przedsionek /1 szt - załącznik nr 4/				
25 KNR 19/929/5 (1) Wymiana okien zespolonych na okna z PCV w kolorze białym, okna rozwierane i uchylno-rozwierane o wymiarach 63x86 cm z nawiewnikiem higrosterowanym	0,542		m2	

	Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
26	KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: - podokienniki z blachy nie nadającej się do użytku	0,070		m2	
27	Kalkulacja własna Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze brązowym szer. 13 i długości 63 cm cm z zakończeniami z PCV	0,630		m	
28	KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, okna drewniane	0,027		m3	
29	KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)	0,027	15,00	m3	
30	Kalkulacja własna Utylizacja okien i parapetów	0,027		m3	
5 Blok A - klatka schodowa z parteru na I piętro /2 szt - załącznik nr 5/					
31	KNR 19/929/5 (1) Wymiana okien zespolonych na okna z PCV w kolorze białym, okna rozwierane i uchylno-rozwierane o wymiarach 81x105cm z nawiewnikiem higrosterowanym	1,701		m2	
32	KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: - podokienniki z blachy nie nadającej się do użytku	0,221		m2	
33	Kalkulacja własna Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze brązowym szer. 13 i długości 81 cm cm z zakończeniami z PCV	1,620		m	
34	KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, okna drewniane	0,086		m3	
35	KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)	0,086	15,00	m3	
36	Kalkulacja własna Utylizacja okien i parapetów	0,086		m3	
6 Mieszkanie ul. Niemcewicza 5/20 /1 szt. - załącznik nr 6/					
37	Kalkulacja własna Zabezpieczenie podłóg folią	20,000		m2	
38	KNR 19/929/12 (1) Wymiana drzwi balkonowych z PCV na drzwi balkonowe z PCV 2-skrzydłowe uchylno - rozwierane o wymiarach 148x228 cm z nawiewnikiem higrosterowanym	3,374		m2	
39	KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, okna drewniane	0,169		m3	
40	KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)	0,169	15,00	m3	
41	Kalkulacja własna Utylizacja okien i parapetów	0,169		m3	
7 Blok A - sala nr 223 /1 szt - załącznik nr 7/					
42	Kalkulacja własna Zabezpieczenie podłóg folią	10,000		m2	
43	KNR 19/929/6 (1) Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne o wymiarach 110x136 cm z nawiewnikiem higrosterowanym	1,496		m2	
44	KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: - podokienniki z blachy nie nadającej się do użytku	0,325		m2	
45	Kalkulacja własna Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze brązowym szer. 25 cm i długości 130 cm cm z zakonczeniam z PCV	1,300		m	
46	Kalkulacja własna Parapet wewnętrzny /nakładka z PCV/ w kolorze białym szer. 22 długości 110 cm z zakończeniami z PCV	1,100		m	
47	KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, okna drewniane	0,076		m3	
48	KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)	0,076	15,00	m3	
49	Kalkulacja własna Utylizacja okien i parapetów	0,076		m3	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Monter grupa II	r-g	99,47868
2.	Robocizna	r-g	41,724
3.	Robotnicy grupa I	r-g	11,16952
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		452,3722

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Drzwi balkonowe z PVC 2-skrzydłowe o wymiarach 148x228 cm	m2	3,374
2.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m2	92,925
3.	Gips budowlany szpachlowy	kg	119,1132
4.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	287,42862
5.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	3,20693
6.	Okna z PCV o wymiarze 63x 86 cm	m2	0,542
7.	Okna z PCV o wymiarze 81x 105 cm	m2	1,701
8.	Okna z PVC o wymiarach 150x220 cm	m2	9,9
9.	Okno z PCV o wymiarach 110x136 cm	m2	1,496
10.	Okno z PCV o wymiarach 168x222 cm	m2	18,648
11.	Okno z PCV o wymiarach 231x220 cm	m2	25,41
12.	Parapet wewnętrzny /nakładka z PCV/ w kolorze białym szer. 22 długości 110 cm z zakończeniami z PCV	m	1,155
13.	Parapet wewnętrzny /nakładka z PCV/ w kolorze białym szer. 55 długości 168 cm z zakończeniami z PCV	m	8,82
14.	Parapet wewnętrzny /nakładka z PCV/ w kolorze białym szer. 55 długości 231 cm z zakończeniami z PCV	m	12,1275
15.	Parapet wewnętrzny z PCV szer. 50 cm i długości 150 cm	m	4,725
16.	Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej o wymiarach szer. 13 cm i długości 150 cm z zakonczeniami z PCV w kolorze brązowym	m	4,725
17.	Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej o wymiarach szer. 13 cm i długości 168 cm z zakonczeniami z PCV w kolorze brązowym	m	8,82
18.	Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej o wymiarach szer. 13 cm i długości 231 cm z zakonczeniami z PCV w kolorze brązowym	m	12,1275
19.	Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej o wymiarach szer. 13 cm i długości 63 cm z zakonczeniami z PCV w kolorze brązowym	m	0,6615
20.	Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej o wymiarach szer. 13 cm i długości 81 cm z zakonczeniami z PCV w kolorze brązowym	m	1,701
21.	Parapet zewnętrzny z blachy aluminiowej powlekanej o wymiarach szer. 25 cm i długości 130 cm z zakonczeniami z PCV w kolorze brązowym	m	1,365
22.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	16,03119
23.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm	m2	32,16234
24.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29"	kg	214,30934
25.	Utylizacja okien i parapetów	dm3	5,542

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Samochód skrzyniowy do 5˙t (1)	m-g	8,47926
2.	Środek transportowy (1)	m-g	3,66426
3.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t	m-g	2,51397
	Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):		14,65749