



**UNIwersytet KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax. 52 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695
www.ukw.edu.pl

BZP 61/1/2011

Bydgoszcz, 10.11.2011 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy – etap 1. – sprawa BZP 61/2011.

Zamawiający informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) kilku z uczestników w/w postępowania w dniu 09.11.2011 r. zadali Zamawiającemu następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Z uwagi na to, że w materiałach przetargowych udostępnionych na stronie internetowej dwukrotnie zamieszczono przedmiary robót na:

- instalacje wody zimnej, ciepłej i hydrantowej,
- roboty budowlane pomocnicze

prosimy o potwierdzenie, że „zakres prac przewidzianych do wykonania dla uzyskania założonego efektu” określają n/w przedmiary:

1. Roboty budowlane (poz. 1-187),
2. Instalacja wody zimnej, ciepłej i hydrantowej (poz. 1-19) - 1 egz.
3. Roboty budowlane pomocnicze (poz. 1-8) - 1 egz.
4. Instalacja podposadzkowa kanalizacji (poz. 1-23),
5. Kanalizacja sanitarna (poz. 1-16),
6. Przyłącze wody (poz. 1-67).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w/w przedmiary określają pomocniczo zakres prac do wykonania.

Wykonawca powinien samodzielnie dokonać przedmiarów i wyceny robót w oparciu o dokumentację projektową i pomocniczo załączone do siwz przedmiary, zgodnie z CZĘŚCIĄ VI pkt 2. ppkt 2.7 siwz.

Pytanie nr 2:

Jakie kosztorysy ofertowe należy załączyć do oferty: uproszczone czy szczegółowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów szczegółowych (z zestawieniem materiałów) opracowanych w dowolnym programie, zgodnie z CZĘŚCIĄ VI pkt 2. ppkt 2.8 siwz.

Pytanie nr 3:

Wg opisu technicznego (do części architektonicznej i zagospodarowania terenu) ocieplone ściany zewnętrzne piwnic poniżej gruntu należy zabezpieczyć folią kubełkową. W przedmiarze ta folia nie występuje. Czy należy ją ująć w ofercie? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Ocieplone ściany zewnętrzne piwnic poniżej gruntu należy zabezpieczyć folią kubełkową, zgodnie z projektem.

Wykonawca powinien samodzielnie dokonać przedmiarów i wyceny robót w oparciu o dokumentację projektową i pomocniczo załączone do siwz przedmiary, zgodnie z CZĘŚCIĄ VI pkt 2. ppkt 2.7 siwz.

Pytanie nr 4:

W poz.166 ujęto zakup i przygotowanie do montażu 1,102 t konstrukcji stalowej daszków . Zgodnie z zestawieniem stali powinno być 1,839 t. (w przedmiarze nie ujęto słupków i belek stalowych). Prosimy o modyfikację przedmiaru.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien samodzielnie dokonać przedmiarów i wyceny robót w oparciu o dokumentację projektową i pomocniczo załączone do siwz przedmiary, zgodnie z CZĘŚCIĄ VI pkt 2. ppkt 2.7 siwz.

Pytanie nr 5:

Przedmiar robót branży budowlanej w pozycji 20 zakłada wykonanie podsypki piaskowo - żwirowej gr. 30cm. Opis do projektu na stronie 8 w dziale dotyczącym posadzek wskazuje, że do wykonania podkładu należy użyć gruzobetonu o gr. 30cm. Prosimy o wyjaśnienie jaki materiał ma być użyty do wykonania podkładu?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem do wykonania podkładu należy użyć gruzobetonu o gr. 30cm.

Pytanie nr 6:

Projekt branży konstrukcyjnej na rysunkach przekroju wskazuje, że na odtwarzanym dachu budynku sali audytoryjnej bezpośrednio na pokryciu z blachy trapezowej należy

ułożyć izolację z folii paroszczelnej. Przedmiar robót w pozycji 136 zakłada wykonanie izolacji z papy asfaltowej na sucho. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj materiału ma zostać użyty?

Odpowiedź:

Na odtwarzanym dachu budynku sali audytoryjnej należy ułożyć izolację z folii paroszczelnej, zgodnie z projektem.

Pytanie nr 7:

Projekt branży sanitarnej w zakresie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zakłada wykonanie instalacji z rur i kształtek z tworzyw sztucznych zgrzewanych. Przedmiar robót zakłada wykonania instalacji z rur ocynkowanych. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek zgodnie z projektem?

Odpowiedź:

Zgodnie z uwagą projektanta zamieszczoną w legendzie rys. Nr 1 „Rzut piwnic” opracowanym przez Biuro Studiów i Projektów BIPROKABEL i z uwagi na zabezpieczenie ppoż. instalację wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint przy pomocy kształtek i łączników z żeliwa natomiast instalację wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur stalowych ocynkowanych z podwójną powłoką ocynkowaną wg TWT-2 zaizolowanych cieplnie prefabrykowaną izolacją z pianki poliuretanowej o gr. 30 mm.

Rektor

prof. dr hab. inż. Józef Kubik